

**MEMÒRIA VALORADA PER LA PAVIMENTACIÓ
DELS CARRERS BULLOSES, CAMÍ D'UR, CAMI
RAL, DEVESETES I INICI RAVAL**

AJUNTAMENT DE LLÍVIA



Xavier Porta Pous, arquitecte municipal

SETEMBRE 2018

ÍNDEX

1. DADES GENERALS

1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA

1.2. AGENTS DE LA MEMÒRIA

2. MEMÒRIA

2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1.1. ESTAT ACTUAL

2.1.2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA

2.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

2.2.2. TERMINI D'EXECUCIÓ

2.2.3. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

2.2.4. VIDA ÚTIL PREVISTA DE LA INVERSIÓ

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

4. PLÀNOL I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. DADES GENERALS

1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA

■ **Títol de la memòria**

Pavimentació dels carrers Bulloses, camí d'Ur, camí Ral, Devesetes i inici del Raval

■ **Objecte de l'encàrrec**

Reposició del paviment dels vials públics de Llivia

■ **Situació: adreça**

Carrers Bulloses, camí d'Ur, camí Ral, Devesetes i inici del Raval, de Llivia.

1.2. AGENTS DEL PROJECTE

■ **Promotor:**

Nom: AJUNTAMENT DE LLÍVIA

Adreça: C/ dels Forns, 10

17527 Llivia

Girona

NIF: P1710100G

Telèfon: 972896011

e-mail: administracio@llivia.org

■ **Projectista i direcció d'obra (arquitecte) :**

Nom: Xavier Porta Pous, arquitecte municipal

AJUNTAMENT DE LLÍVIA

e-mail: arquitecte@llivia.org

2. MEMÒRIA

2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1.1. ESTAT ACTUAL

L'eixample de Llivia, disposa d'un seguit de vials quina pavimentació data de l'any 1989, amb una amplada de 10 metres dels que 6,40 corresponen a la calçada. Disposen de tots els serveis urbanístics, amb clavegueram , aigua, enllumenat i pavimentació. Aquesta és d'aglomerat asfàltic i presenta un elevat grau de deteriorament degut a les inclemències del temps i a l'aportació de sal en èpoques de nevades per evitar el gel.

Per tant es fa necessari realitzar un manteniment continuat el mateix per tal de deixar-lo malmetre.

2.1.2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA

Es vol procedir a la reparació del paviment dels carrers Bulloses, camí d'Ur, camí Ral, Devesetes i inici del Raval, mitjançant un batgeig i fresat previs i una posterior aplicació d'una capa de paviment.

Es tracta bàsicament d'exercicis de manteniment.

2.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Consistiran bàsicament en la neteja del paviment actual, el tapat de forats i regularització del ferm amb aplicació d'aglomerat asfàltic i compactació del mateix , posterior fresat en punts alts o en entregues amb altres vials o entrades de garatges i per últim l'aplicació d'una capa de 5 cm de MBC (mescla Bituminosa en Calent) tipus SURF AC 11 (D8), inclòs estesa i compactació.

2.2.5 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de les obres es fixa en 21 dies a comptar des de la signatura de l'acta de replanteig.

2.2.6 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

Els terrenys són de propietat de l'Ajuntament de Llivia.

2.2.5 VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓ.

La vida útil d'aquesta inversió s'estima en 20 anys.

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS I PRESSUPOST				
Obra:	Pavimentació del carrer Bulloses			
Àmbit:	Carrers Bulloses, camí d'Ur, camí Ral, Devesetes i inici del Raval			
Prom.:	Ajuntament de Llívia			
Part.	Tipus d'obra	UT.	PREU/UT	TOTAL
CAPITOL 1. PAVIMENTACIÓ CARRER BULLOSES				21.856,27 €
1,01	M2 Reg d'adherència	2.497,86	0,35 €	874,25 €
1,02	M2 Subministrament, estesa i compactació de aglomerat asfàltic en calent tipus SURF AC-11 (D8) de 5 cm de gruix, incloent p.p. de neteja, fresat en entregues i per regularització i batgeig.	2.497,86	8,40 €	20.982,02 €
CAPITOL 2. PAVIMENTACIÓ CARRER CAMI RAL				23.008,13 €
2,01	M2 Reg d'adherència	2.629,50	0,35 €	920,33 €
2,02	M2 Subministrament, estesa i compactació de aglomerat asfàltic en calent tipus SURF AC-11 (D8) de 5 cm de gruix, incloent p.p. de neteja, fresat en entregues i per regularització i batgeig.	2.629,50	8,40 €	22.087,80 €
CAPITOL 3. PAVIMENTACIÓ CARRER CAMI D'UR				14.519,93 €
3,01	M2 Reg d'adherència	1.659,42	0,35 €	580,80 €
3,02	M2 Subministrament, estesa i compactació de aglomerat asfàltic en calent tipus SURF AC-11 (D8) de 5 cm de gruix, incloent p.p. de neteja, fresat en entregues i per regularització i batgeig.	1.659,42	8,40 €	13.939,13 €
CAPITOL 4. PAVIMENTACIÓ CARRER DEVESETES				19.847,01 €

4,01	M2 Reg d'adherència	2.268,23	0,35 €	793,88 €
4,02	M2 Subministrament, estesa i compactació de aglomerat asfàltic en calent tipus SURF AC-11 (D8) de 5 cm de gruix, incloent p.p. de neteja, fresat en entregues i per regularització i batgeig.	2.268,23	8,40 €	19.053,13 €
CAPITOL 5. PAVIMENTACIÓ INICI CARRER RAVAL				3.850,00.-€
3,01	M2 Reg d'adherència	440,00	0,35 €	154,00 €
3,02	M2 Subministrament, estesa i compactació de aglomerat asfàltic en calent tipus SURF AC-11 (D8) de 5 cm de gruix, incloent p.p. de neteja, fresat en entregues i per regularització i batgeig.	440,00	8,40 €	3.696,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL				83.081,34.-€
L'import estimat d'execució material de l'obra és de VUITANTA TRES MIL VUITANTA UN euros amb TRENTA QUATRE CINC CÈNTIMS				
Llívia, 17 de setembre de 2018				
L'ARQUITECTE				
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA				
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL				83.081,34 €
13,00% DESPESES GENERALS				10.800,57 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL				4.984,88 €
IMPORT PARCIAL				98.866,79 €
21,00% I.V.A.				20.762,02 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA				119.628,82 €
L'import estimat d'execució material per contracta de l'obra és de CENT DINOU MIL SIS CENTS VINT-I-VUIT euros i VUITANTA DOS cèntims.				

					Llívia, 17 de setembre de 2018			
								L'ARQUITECTE

L'import estimat per contracta de l'obra és de **CENT DINOU MIL SIS CENTS VINT-I-VUIT euros i VUITANTA DOS cèntims.**

Llívia, 17 de setembre de 2018

Xavier Porta Pous, arquitecte



PLANOL DE SITUACIÓ

